

Appel d'Offres 15/2019

LOT : DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DH (H TVA)	
				EN CHIFFRE	PRIX TOTAL
2	<u>DISTRIBUTION D'EAU POTABLE</u>				
201	BRANCHEMENT D'EAU Y/C COMPTEURS	E	1,00		-
202	CANALISATION EN TUBE PEHD 16bars				-
202-a	DN 75	ML	360,00		-
202-b	DN 50	ML	50,00		-
202-c	DN 40	ML	125,00		-
202-d	DN 32	ML	160,00		-
202-e	DN 25	ML	150,00		-
203	VANNES D'ARRET SOUS REGARD				-
203-a	DN 75	E	6,00		-
203-b	DN 50	E	3,00		-
203-c	DN 40	E	4,00		-
203-d	DN 32	E	6,00		-
203-e	DN 25	E	8,00		-
204	PROTECTION DES TUBE EN TERRASSE	E	1,00		-
205	REMISE EN ETAT DES TRAVERSEES DE CANALISATIONS	F	1,00		-
206	BOUCHE D'ARROSAGE	U	12,00		-
207	ROBINET DE PUISAGE	U	5,00		-
TOTAL DISTRIBUTION D'EAU POTABLE H.T					-
B	<u>ASSAINISSEMENT</u>				
208	BUSES EN PVC DN 160	ML	60,00		-
209	BUSES EN PVC DN 200	ML	140,00		-
210	BUSES EN PVC DN 250	ML	280,00		-
211	BUSES EN PVC DN 315	ML	240,00		-
212	BUSES EN PVC DN 400	ML	220,00		-
213	BUSES EN CAO CLASSE 90A TC RACCORD REGARDS EXISTATS DN 500	ML	60,00		-
214	REGARDS DE VISITE 0,50 x 0,50	U	4,00		-
215	REGARDS DE VISITE 0,60 x 0,60	U	20,00		-
216	REGARDS DE VISITE 0,80 x 0,80	U	22,00		-
217	REGARDS A GRILLE DE 0,80 x 0,80	U	30,00		-
218	CANNIVEAUX Y/C GRILLE EN FONTE DICTULE	ML	90,00		-
219	FOSSE DE RELEVAGE	E	1,00		-
TOTAL ADDUCTION D'EAU POTABLE H.T					-
TOTAL H TVA					-
TAUX DE LA TVA (20%)					-
TOTAL GENERAL TTC					-

LOT ELECTRICITE

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DH (H TVA)	
				EN CHIFFRE	PRIX TOTAL
<u>ELECTRICITE - COURANT FORT</u>					
101	Dossier de branchement	E	1,00		-
102	Poste de transformation				
102-a	Genie civil (construction et Aménagement intérieur)	E	1,00		-
102-b	Cellules Interrupteurs "arrivée et départ"	U	2,00		-
102-c	Cellule comptage MT	U	1,00		-
102-d	Cellule de protection MT par fusible	U	1,00		-
102-e	Liaison MT (liaison transformateur)	E	1,00		-
102-f	Transformateur à huile 250kVA	E	1,00		-
102-g	Liaison BT 4x120mm ²	E	1,00		-
102-h	Disjoncteur général BT débrochable 3x400A	U	1,00		-
102-i	Mises à la terre et prises de terre du poste	E	1,00		-
102-j	Menuiseries métalliques et ferrures du poste	E	1,00		-
102-k	Equipements annexes	E	1,00		-
102-l	Eclairage et prise du poste	E	1,00		-
102-m	coffret de comptage	E	1,00		-
102-n	Relais de défaut de terre	U	2,00		-
103	TGBT DE 1000mmx1200x300mm Y compris disjoncteur de branchement de 4x400A	E	1,00		-
104	Armoire de compensation automatique 75kVAR	U	1,00		-
105	Câble d'alimentation électrique				
a	Câble de la série U1000 RO2V				
105-a.1	Câble de 5G50mm ²	ML	220,00		-
105-a.2	Câble de 5G35 mm ²	ML	320,00		-
105-a.3	Câble de 5G25 mm ²	ML	195,00		-
105-a.4	Câble de 5G16 mm ²	ML	270,00		-
105-a.5	Câble de 5G10 mm ²	ML	930,00		-
105-a.6	Câble de 5G6 mm ²	ML	165,00		-
105-a.7	Câble de 3G6 mm ²	ML	210,00		-
105-a.8	Câble de 3G4 mm ²	ML	590,00		-
105-a.9	Câble de 3G2,5 mm ²	ML	6 018,00		-
105-a.10	Câble de 3G1,5 mm ²	ML	5 720,00		-
b	Câble Aluminium de la série U1000ARO2V :				
105-b.1	Câble de 1x240 mm ²	ML	940,00		-
105-b.2	Câble de 1x185 mm ²	ML	410,00		-
105-b.3	Câble de 1x150 mm ²	ML	340,00		-
105-b.4	Câble de 1x120 mm ²	ML	260,00		-
105-b.5	Câble de 1x95 mm ²	ML	180,00		-
106	Maintenance du poste transformateur Existant	E	1,00		-
107	Construction d'un local TGBT 3mx2,5m	E	1,00		-
108	Gaine ou placard technique	E	14,00		-
109	Fausse poutre en plâtre	mL	425,00		-
110	Tableaux électriques				
110-a	Tableau Générale basse tension (TGBT)	U	1,00		-
110-b	Tableau commun 1 "TEC1"	U	1,00		-
110-c	Tableau commun 2 "TEC2"	U	1,00		-
110-d	Tableau commun 3 "TEC3"	U	1,00		-
110-e	Tableau commun 4 "TEC4"	U	1,00		-
110-f	Tableau commun 5 "TEC5"	U	1,00		-
110-g	Tableau commun 6 "TEC6"	U	1,00		-
110-h	Tableau commun 7 "TEC7"	U	1,00		-
110-i	Tableau Eclairage Extérieur "TE-ECL.EXT"	U	1,00		-
110-j	Tableau Garage "TE-GARAGE"	U	1,00		-
110-k	Tableaux électriques types "TE-TYPE"	U	28,00		-
111	Mise en place de la mise à la terre PE	E	1,00		-
112	Chemins de câbles en tôle galvanisée perforée				
112-a	Chemins de câbles 215x63 Avec couvercle	MI	264,00		-
112-b	Chemins de câbles 155x63	MI	185,00		-
112-c	Chemins de câbles 95x63	MI	260,00		-
112-d	Chemins de câbles 65x33	MI	140,00		-
112-e	Plinthe électrique DLP 50 x 18 mm	MI	320,00		-
112-f	Plinthe électrique DLP 32 x 12,5 mm	MI	650,00		-
113	Réseau de conduit	E	1,00		-
114	Tranchées				
114-a	Tranchée 0,8x1m	m3	945,00		-
114-b	Tranchée 0,5x0,8m	m3	230,00		-
115	Regards avec couvercle béton				
115-a	Regard 1x1,2m avec couvercle béton	U	40,00		-
115-b	Regard 0,6x0,9m avec couvercle béton	U	10,00		-
116	Tubes annelés double parois avec surface intérieure lisse de				
116-a	Ø200	ML	240,00		-
116-b	Ø160	ML	480,00		-
116-c	Ø100	ML	750,00		-
116-d	Ø50	ML	380,00		-
117	Buse PVC type assainissement de diamètre 200	ML	160,00		-
118	Candélabre LED	U	34,00		-
TOTAL H TVA					-
TAUX DE LA TVA (20%)					-
TOTAL GENERAL TTC					-

Appel d'Offres 15/2019
LOT -AMENEGEMENT DIVERS

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DH (H TVA)	
				EN CHIFFRE	PRIX TOTAL
	AMENAGEMENT DIVERS				
301	- Décapage de revêtement existant	m ²	2 100,00		-
302	- Fouilles en pleine masse et en rigole	m ³	10,00		-
303	- Apport de tout venant GNA sélectionnée et compactée	m ³	650,00		-
304	- Mise en remblais ou évacuation	m ³	10,00		-
305	- Béton de propreté	m ³	5,00		-
306	- Béton armé pour tous ouvrages	m ³	15,00		-
307	- Armatures pour tous ouvrages	Kg	1 700,00		-
308	Dallage en béton armé y/c acier	m ²	2 700,00		-
309	Revêtement en carreaux REV SOL	m ²	1 800,00		-
310	Chemin piéton en béton imprimé	m ²	1 100,00		-
311	Enduit	m ²	60,00		-
312	Peinture Extérieure	m ²	60,00		-
313	Etanchéité bicouche autoprotégée	m ²	1 500,00		-
314	Bordurette jardinière	ml	280,00		-
TOTAL H TVA					-
TAUX DE LA TVA (20%)					-
TOTAL GENERAL TTC					-

TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA FACULTE OSSOUL EDDINE A TETOUAN

RECAPITULATIF GENERAL

LOT	TOTAL H.T
1- ELECTRICITE	0,00
2- PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT	0,00
3- AMENAGEMENT DIVERS	0,00
TOTAL H,T	0,00
TOTAL TVA 20%	0,00
TOTAL T,T,C	0,00